



# TILSTANDSRAPPORT

Bygaden 16 - 3720 Aakirkeby

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 14.08.2026 - 14.02.2027

**LØBENUMMER:** H-26-02337-0246

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Sommerhus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1880

**Kommune- og BFE nr.:**

400-5152497

**Matrikel/ejerlav:**

10d, Aaker



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Lars Falck Winding

**Firma:**

TÜV SÜD Domutech A/S

**Adresse:**

Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V

**Telefon:**

60555444

**E-mail:**

info.dk-bls@tuvsud.com

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Bindingsværkshuse frem til ca. 1900

Frem til slutningen af 1900-tallet var bindingsværk den almindeligste måde at bygge huse på i Danmark. Bindingsværk er en speciel byggemetode, hvor facaderne er en konstruktion af træ, og felterne imellem (tavler) er fyldt ud med murværk. Murværket kan enten være pudset eller med rå mursten. Facaden kan også være en kombination af bindingsværk og almindeligt murværk.

Ofte er bindingsværkhuse opført på et fundament af syldsten, som er store og små kampesten lagt i system. Fundamentet er derfor ikke isoleret eller tætnet mod grundfugt. I mange af de nuværende bindingsværkhuse er syldstenene skiftet ud med beton for at sikre husets stabilitet. Man må forvente, at husets ydervægge har naturlige skævheder på grund af husets alder og datidens byggemetoder. Facaderne er oprindelig uisolerede, men de er sandsynligvis senere blevet efterisoleret indvendigt.

Spærrene er udført af rundtømmer, der ligger af på facaden. Den oprindelige afstand mellem spærrene er typisk for stor til, at tagetagen senere kan bruges til beboelse. Tagbelægningen er ofte stråtag, men kan også være af tegl.

Indvendigt kan skillevejggene være opført af både lette og tunge materialer, alt efter hvornår huset er opført. Oprindeligt er gulvene lagt direkte på jorden, hvilket man dog må forvente er ændret til et mere traditionelt terrændæk af beton og med gulvbelægning af træ. Rumhøjden i bindingsværkhuse er ofte relativ lav.

Ejendomme på landet og i sommerhusområder er opført med nedsivningsanlæg på grunden. Spildevandet fra bygningerne renses i en tank, hvorefter det siver ned i undergrunden. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. I byerne foregår afledningen af spildevand til offentlige kloakledninger i gaden. Afløbsinstallationer på ejendomme fra før 1920 er typisk udført i glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt ingen eller kun ringe restlevetid.

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at anmelde tegn på rotter til kommunen.

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares ved en kloakinspektion.

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er

**standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten.

Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og

opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Denne hustype er opført i perioden, før asbestholdige byggematerialer bliver almindeligt anvendt. Derfor er der oprindeligt ingen asbest indbygget, men er huset senere renoveret, kan der være indbygget asbestholdige materialer. Hvis der eksempelvis er indlagt vand og varme i huset omkring 1940'erne, kan isoleringsmaterialerne være asbestholdige. Det samme gælder nyere materialer som vinyl, fliselim eller aftrækskanaler i eternit, samt hvis taget er ændret til bølgeeternit- eller eternitskifertag. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor de oprindeligt er indbygget. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du være særligt opmærksom, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Det gælder eksempelvis, hvis du ændrer på oprindelige vvs-installationer eller skifter gulvbelægningen ud.

Du kan finde yderligere information om asbest på [Asbest-huset.dk](http://Asbest-huset.dk). Se, hvad du skal være særligt opmærksom på og hvordan du skal forholde dig, hvis du har mistanke om, at der er asbest i dit hus.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Bindingsværk**

Bindingsværk er normalt udført af egetræ, som er meget holdbart og som også er giver en god fugtsikring, hvis bare bundremmen (den nederste bjælke) er intakt. Modsat kan fugt nedefra trække op i konstruktionerne og forårsage fugtskader. Væggene er oprindeligt massive og hvis de ikke er efterisoleret, kan der på grund af kuldebroer (kolde områder) komme nogen mørkfarvning på væggene. Disse mørkfarvninger kommer også, hvis møbler står tæt op mod indervæggen. Bindingsværk vil altid få nogle naturlige revner mellem træet og murværket.



### **Bølgeeternitplader**

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Bølgeeternitplader tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for, at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos, skal det sikres, at taget kan holde til det. En malerbehandling af eternit forlænger normalt ikke tagbelægningens levetid, men kan ændre på tagets ventilation, så det bliver for tæt.



### **Gulvklinter og vægfliser**

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinker skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinkerne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Kampesten / syldesten**

Kampestensfundamenter (syldesten) er normalt ikke ført til frostfri dybde, hvorfor der forekommer normale sætninger af soklen. Det sker, fordi jorden udvider sig, når det fryser, og når det tøer sætter jorden sig igen. Disse bevægelser kan også opstå, hvis der sker forandringer i grundvandsniveauet, eller i forbindelse med meget omskiftelige vejrforhold, med lange tørre eller fugtige perioder. Foran kampestenene ligger der normalt en stenbelægning med fald væk fra bygningen, som medvirker til at fugt holdes væk fra bygningen.



### **Kælder, vægge**

På kældervægge kan der være udfældninger af mineraler (salte), og pudsen kan være lidt løs. Det sker, når grundfugt trænger ind i kælderydervæggen eller op i gulvet og skillevægge. Kældervægge og kældergulve kan i sommerperioden blive fugtige på overfladen på grund af sommerkondens. Dette sker, når den varme fugtige sommerluft rammer den kolde kældervæg.

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummet kan medføre "kælderlugt".



### Tegl

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### Trægulve

Trægulve, der ligger på træbjælker, er påvirket af temperaturskiftet hen over året. Om vinteren, hvor luften er tør, vil træet trække sig sammen, og det vil igen udvide sig om sommeren, når luften er fugtig. Afhængigt af bjælkeafstanden vil gulvet fjedre og sandsynligvis knirke. Er mængden af isolering i gulvkonstruktionen begrænset, kan gulvene opleves som fodkolde.



### Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Bornholm kommune** er i klasse 4 med et radonniveau i 10,0% - 30,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Eternitbølgeplader uden asbest

Oplægningstidspunktet for den valgte tagtype er ukendt, hvorfor den statistiske restlevetid ikke kan beregnes.

# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |            |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | 1 Beboelse | 1880   | 110               | -      | 1                    | -                    | 110                  | -       |
| B     | 2 Udhus    | 1912   | 82                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| C     | 3 Udhus    | 1000   | 40                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| D     | 4 Udhus    | 1000   | 40                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugs-mæssig værdi.*

**Der er ingen bygninger der er undtaget fra dette eftersyn**

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### 1 Beboelse

**kælder:** Rummet er besigtiget i begrænset omfang, pga. opmagasinerede effekter/markant møblering.

#### 2 Udhus

**Tagrum / Loftrum:** Rummet er besigtiget i begrænset omfang, pga. opmagasinerede effekter/markant møblering.

#### 4 Udhus

**Ydervægge:** Ydervægge og sokler er besigtiget i begrænset omfang pga. bevoksning

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

### 1 Beboelse

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygnings sagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Der er ingen afvigelser fra BBR**

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 05.08.2026

Der findes ingen tidligere tilstandsrapporter på ejendommen

Andre bygningsoplysninger:

Der forelå ikke andet relevant materiale.

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Ingen øvrige oplysninger.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ 1 BEBOELSE

## 1 BEBOELSE - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                           | Risiko                                                                                            | Bemærkning                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   |  | Tagpladerne har begyndende nedbrydning, blandt andet langs kanter og på overflader. Det ses på begge tagflader. | Forholdet kan fortsat udvikle sig, og der er nærliggende risiko for skader på andre bygningsdele. | Tagpladerne er af den asbest fri type |

## 1 BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                  | Risiko                                                                                                                          | Bemærkning                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   |    | Der er trænedbrydning i bindingsværk bygningen rundt samt områder der er med overpudset bindingsværk.. | Nedbrydningen er foreløbigt begrænset, og der vurderes ikke at være risiko for statiske svigt. Nedbrydningen vil dog fortsætte. | -                                                                                                                                                                                          |
| 3   |    | Træbeklædningen mod syd fremstår udtørret, vindridset og med begyndende delaminering.                  | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.                                                                        | -                                                                                                                                                                                          |
| 4   |  | Ydervægge har enkelte revner og afskalning bygningen rundt.                                            | -                                                                                                                               | Nævnte revner og afskalninger er af begrænset størrelse – mindre bevægelse over en længere årrække vil givet forekomme – også efter evt. reparationer. Denne type revner er ikke unormale. |

## 1 BEBOELSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                                               | Risiko                                                                                        | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5   |  | Der er nedbrydning i dørens og i vinduernes overfladebehandling, samt steder med begyndende nedbrydning i træværket, forholdet er registreret mod øst, syd og vest. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt med risiko for yderligere nedbrydning | -          |

# SKADER INDE I 1 BEBOELSE

## 1 BEBOELSE - Stueplan - Køkken

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                             | Risiko                                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 6   |  | Der er gulvklinter med mangelfuld vedhæftning til underlaget. Enkelte klinter og fuger er revnet. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt. | -          |

## 1 BEBOELSE - Stueplan - Badeværelse

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                          | Risiko                                                                                        | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7   |  | Der er ikke vandtæt føring af rør gennem gulv. | Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner. | -          |

## 1 BEBOELSE - Stueplan - Stue ved køkken

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                     | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   |  | Der er fugtskjolder/skader på loftet blandt andet i hjørnet mod køkkenet. | -      | Der var ikke tale om opfugtninger på besigtigelsestidspunktet. Der vurderes at være tale om ældre fugtskjolder fra tidligere utætheder/vandskader. |
| 9   |  | Indvendig væg mellem dørerne til værelserne har sat sig.                  | -      | Konstruktionen har henstået sådan i en længere årrække uden følgeskader, der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skade.            |

## 1 BEBOELSE - Stueplan - Stue i gavl

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                        | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |  | Der er fugtskjolder/skader på loftet blandt andet i hjørnet. | -      | Der var ikke tale om opfugtninger på besigtigelsestidspunktet. Der vurderes at være tale om ældre fugtskjolder fra tidligere utætheder/vandskader. |

**1 BEBOELSE - Stueplan - Entre**

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                             | Risiko | Bemærkning                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  |  | Der er skævheder i loft blandt andet ved yderdør. | -      | Konstruktionen har henstået sådan i en længere årrække uden følgeskader, der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skade. |

**1 BEBOELSE - Stueplan - Værelse ved entre**

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                | Risiko | Bemærkning                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |  | Indvendige vægge har revner i pladesamlinger blandt andet på gavlen. | -      | Konstruktionen har henstået sådan i en længere årrække uden følgeskader, der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for skade. |

**1 BEBOELSE - Kælder - kælder**

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                   | Risiko | Bemærkning                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |  | Etageadskillelsen har nedbøjning/er eftergivende. Der er foretaget understøtninger..    | -      | Der er ikke tegn på skade efter nu mange år, hvorfor forholdet skønnes uden konstruktiv betydning.                                                                                       |
| 14  |  | Der er fugtopstigning og fugtgennemtrængning i kældervægge samt løst og afskallet puds. | -      | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der ikke skønnes nærliggende risiko for skade. Opstigende og indtrængende grundfugt i ældre kældervægge er almindeligt forekommende. |

## SKADER UDEN PÅ 2 UDHUS

### 2 UDHUS - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                                           | Risiko                                                                                            | Bemærkning                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 15  |  | Tagpladerne har begyndende nedbrydning, blandt andet langs kanter og på overflader. Det ses på begge tagflader. Flere rykningsplader er revnet. | Forholdet kan fortsat udvikle sig, og der er nærliggende risiko for skader på andre bygningsdele. | Tagpladerne er af den asbest fri type |
| 16  |  | Der mangler tagrende og nedløb mod nord og syd.                                                                                                 | Forholdet har kan medføre skader på andre bygningsdele, f.eks. opfugtning af murværk og sokkel    | -                                     |

### 2 UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                                                                                                                     | Risiko                                                                                        | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17  |  | Der er nedbrydning i dørens og i vinduernes overfladebehandling, samt steder med begyndende nedbrydning i træværket. Registreret mod syd. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt med risiko for yderligere nedbrydning | -          |

## SKADER INDE I 2 UDHUS

### 2 UDHUS - Stueplan - Tagrum / Loftrum

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                           | Risiko                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18  |  | Der er spor af fugt på spær og lægter i tagrum. | Forholdet antyder, at der jævnligt sker opfugtninger, hvilket giver risiko for skader på længere sigt. | -          |

### 2 UDHUS - Stueplan - Generelt for Stueetage

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                             | Risiko                                                | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 19  |  | Der er registreret revner i vægge samt i gruedel. | Forholdet vil formentlig udvikle sig på længere sigt. | -          |

## SKADER UDEN PÅ 3 UDHUS

### 3 UDHUS - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                | Risiko                                                                                       | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20  |  | Metalpladerne har påbegyndende tæring samt løft i samlingerne. Der registreret enkelte steder med lysindfald/huller. | Forholdet kan fortsat udvikle sig, og der er på sigt risiko for skader på andre bygningsdele | -          |
| 21  |  | Der mangler tagrende og nedløb mod øst.                                                                              | Forholdet har medført skader på andre bygningsdele, f.eks. opfugtning af murværk og sokkel   | -          |

### 3 UDHUS - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                  | Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemærkning                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 22  |    | Ydervægge og sokler har revner og afskalninger blandt andet mod syd og øst.                            | Forholdet vurderes at give anledning til fugtindtrængning, hvilket kan medføre skader på de bagvedliggende konstruktioner på sigt. Revnerne vurderes i sig selv at være stabile, men er dog af en sådan karakter, at yderligere udvikling over en længere årrække samt mindre revnedannelse efter reparation kan forekomme. | -                                       |
| 23  |  | Der er trænedbrydning i bindingsværk bygningen rundt samt områder der er med overpudset bindingsværk.. | Nedbrydningen er foreløbigt begrænset, og der vurderes ikke at være risiko for statiske svigt. Nedbrydningen vil dog fortsætte.                                                                                                                                                                                             | Flere steder af bindingsværket på malet |

### 3 UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                     | Risiko | Bemærkning                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 24  |  | Der er enkelte revnede / knækkede ruder, f.eks. mod vest. | -      | Der kunne ikke registreres følgeskader ved besigtigelsen. |

## SKADER INDE I 3 UDHUS

### 3 UDHUS - Stueplan - Redskabsrum

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                            | Risiko                                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 25  |  | Murværket indvendig er med revner, afskalninger samt opfugtning. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt. | -          |

## SKADER UDEN PÅ 4 UDHUS

### 4 UDHUS - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                                                                                              | Risiko                                                         | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 26  |   | Udvendigt træværk ved og omkring tag har påbegyndende nedbrudt træ. Forholdet er konstateret i vindsheder mod øst. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt.       | -          |
| 27  |  | Der mangler et nedløb fra tagrenden mod syd og nedløb mod nord er ledt ud på terræn.                               | Der er risiko for skade på andre bygningsdele (facader/sokkel) | -          |

### 4 UDHUS - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                              | Risiko                                                         | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 28  |  | Træbeklædningen fremstår udtørret, vindridset og med nedslidt overfladebehandling samt med begyndende nedbrydning bygningen rundt. | Der skønnes risiko for fortsat skadeudvikling på længere sigt. | -          |

### 4 UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                                                       | Risiko                                                                                        | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29  |  | Der er nedbrydning i vinduernes overfladebehandling, samt steder med begyndende nedbrydning i træværket, f.eks. glaslister mod nord og syd. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt med risiko for yderligere nedbrydning | -          |

## SKADER INDE I 4 UDHUS

### 4 UDHUS - Stueplan - Garage

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                              | Risiko                                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 30  |  | Der er registreret skader på indvendige vægge.     | Forholdet vil formentlig udvikle sig på længere sigt.    | -          |
| 31  |  | Der er tæring på pladebeklædning nederst på vægge. | Det vurderes, at skaden kan udvikle sig på længere sigt. | -          |



# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | RealMæglerne, Gurli Hansen                                                       |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Nørregade 4, 3700 Rønne                                                          |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR                |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 2 år                |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | Det meste af tiden. |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Nej                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Nej                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | Badeværelse, El og VVS, Kloak, Ny tagryg på hovedhus, Reparation af gulv i spisetue, Forsatsvinduer i hovedhus, Nyt plankegulv i soveværelse (2025), Indlagt offentligt vand, Nyt elsystem i hovedbygning med undertavle i sidebygning (2024) |
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Nej                                                                                                                                                                                                                                           |

| TAGE |                                                                                                                                                                                      | SVAR                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                                                                                   | Ja                                                                                                                        |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor taget er eller har været utæt<br>- Hvad der er eller har været utæt<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udført som selvbyg | Tagryg hovedhus, udbedret 2025,<br>Småreparationer af tagplader hovedhus 2025,<br>Tagryg i sidebygning visse steder utæt. |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                                 | Nej                                                                                                                       |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrums)?                                                                                                                                                     | Ja                                                                                                                        |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (lofttrummet)?                                                                                                                                           | Ja                                                                                                                        |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                                                                                   | I køkken og i sidebygning                                                                                                 |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                                                                                               | Nej                                                                                                                       |
| 4.6  | Er der skorsten på huset?                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                        |
| 4.7  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                                                                                 | Ja                                                                                                                        |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skade<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg                                                      | Der er revne i muren omkring røret bagved ovnen i stuen.                                                                  |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                                                                                               | Nej                                                                                                                       |

| YDERMUR |                                                                                                    | SVAR                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                   | Ja                                                                                                                                                   |
|         | Beskriv placeringen af revner                                                                      | Visse steder o. bindingsværk og i facade mod gårdsplads sidebygning: ved vindue ud mod gårdsplads fra bryggers, ved dør ind til stald i sidebygning. |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                        | Nej                                                                                                                                                  |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                                                                                                                                  |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                   | SVAR                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                   | Ja                                                                                          |
|                        | Beskriv placeringen af revner                                                                                     | Ja, mellem de to døre og loftsbjælke i spisestue (tapet kan vippes til side, så man kan se) |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                           | Nej                                                                                         |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                                                                         |

| FUNDAMENTER/SOKLER |                                                                                                                                                  | SVAR                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor er eller har der været revner<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | Sidebygning under vindue fra bryggers ud mod gårdsplads, på bagside og forside o. stald, smårevnerne er udbedret ved selvbyg 2026. Ved sort/hvid staldbygning er der revner i soklen nær hjørner med bindingsværk. |
| 7.2                | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                     | Nej                                                                                                                                                                                                                |
| 7.3                | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                    | Nej                                                                                                                                                                                                                |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                     | SVAR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                      | Ja   |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                         | Nej  |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?          | Nej  |
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                  | Nej  |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                 | Nej  |

| GULVE |                                                                                                  | SVAR                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej                                                                                                         |
| 9.2   | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                           | Ja                                                                                                          |
|       | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skader<br>- I hvilke rum er skaderne                         | Der er lagt nyt gulv i soveværelse da det gamle, originale gulv havde ødelagte/knækkede, nedslidte brædder. |

| VINDUER OG DØRE |                                                                         | SVAR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 10.1            | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.? | Nej  |

| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Nej  |

| VÅDRUM |                                                                               | SVAR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Nej  |

| VVS  |                                                                                                                        | SVAR                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Luft/vand varmepumpe |
| 13.2 | Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Nej                  |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                             | Nej                  |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Nej                  |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Nej                  |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej                  |



| ROTTER OG ASBEST |                                                                        | SVAR                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 14.1             | Har du kendskab til, at der er brugt asbestholdige materialer i huset? | Nej                                               |
| 14.2             | Har du kendskab til, at der har været eller er rotter på ejendommen?   | Ja                                                |
|                  | Hvornår og hvor?                                                       | Vinter 2025/2026 omkring bygningen ud mod skoven. |
|                  | Har du anmeldt det til kommunen?                                       | Ja, udbedret og afsluttet.                        |

#### YDERLIGERE BEMÆRKNINGER

Gulvbrædder mod endegavl på loft er nedbrudt (bagved trækisten) (formoder det skyldes en gammel vandindtrængning, men ikke noget vi kender til).

Dato

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

#### SÆLGER:

##### Person med navne og adressebeskyttelse

Bygaden 16  
3720 Aakirkeby

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporterne inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgiggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgiggørelse af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: TÜV SÜD Domutech A/S  
Beskikket bygningssagkyndig: Lars Falck Winding

Adresse: Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V  
Telefon: 60555444  
E-mail: [info.dk-bls@tuvsud.com](mailto:info.dk-bls@tuvsud.com)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Dansk boligforsikring

Besigtigelsesdato: 13.08.2026

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| 1 BEBOELSE                               |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældning over 35°, ingen tagrender, tagbelægning af eternitbølgeplader, skorstenselementer.                                     |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, bindingsværk, facader af tegl/kalksandsten, facader af murværk med puds.                                                                                                      |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                                          |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke, kampesten / syldesten.                                                                                                                                      |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, kampesten, kælderydervægge af beton / lecablokke, kapillarbrydende lag ikke oplyst, betongulv.                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion.                                                                                                                    |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af massive trægulve, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, isoleret forsatsvæg af gips eller lignende.                                                                                                                                          |
| Løfter                                   | Plader.                                                                                                                                                                                       |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                                                                             |
| VVS-installationer                       | Kakkelovnen, luft/luft varmepumpe, gulvvarme, el.                                                                                                                                             |

## 2 UDHUS

|                                          |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældning over 35°, ingen tagrender, tagbelægning af eternitbølgeplader. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, facader af tegl/kalksandsten, facader af murværk med puds.                                                            |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, metal.                                                                                                                           |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                     |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                                     |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                                                     |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af fliser.         |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk.                                                                                                                              |
| Lofter                                   | -                                                                                                                                     |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                                     |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                                                     |

## 3 UDHUS

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, ingen tagrender, tagbelægning af metalplader. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, bindingsværk, facader af tegl/kalksandsten, facader af murværk med puds.                                  |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, metal.                                                                                                               |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                         |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                         |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                                         |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton.                                                              |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                                         |
| Lofter                                   | -                                                                                                                         |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                         |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                                         |

## 4 UDHUS

|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, plasttagrender, tagbelægning af metalplader. |
| <b>Ydervægge</b>                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                                                          |
| <b>Vinduer, døre og porte</b>                   | Træ.                                                                                                                |
| <b>Fundament/sokler</b>                         | Beton / fundablokke / lecablokke, punktfundamenter.                                                                 |
| <b>Kældre/krybekældre</b>                       | -                                                                                                                   |
| <b>Vædrum (badeværelse, toilet og bryggers)</b> | -                                                                                                                   |
| <b>Gulvkonstruktion og etageadskillelser</b>    | -                                                                                                                   |
| <b>Bagmure og indervægge</b>                    | -                                                                                                                   |
| <b>Løfter</b>                                   | -                                                                                                                   |
| <b>Indvendige trapper</b>                       | -                                                                                                                   |
| <b>VVS-installationer</b>                       | -                                                                                                                   |